

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код		
Заказчик	Собственники многоквартирного дома № 181 по ул. Московское шоссе в г. Самара	по ОКПО	03222001		
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Подрядчик	АО "ПЖРТ Промышленного района"	по ОКПО			
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	Ремонт экрана балкона -1шт. по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 181, кв. 47				
	(наименование, адрес)				
Объект	Ремонт экрана балкона -1шт. по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 181, кв. 47				
	(наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	88		
		дата	19	3	2018
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1	30/07/2018	19/03/2018	30/07/2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

10 260,97 руб.

Номер по ряду	поз. по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ремонт экрана балкона - 1 шт. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты <Аквапанель> с прямым креплением плит к стальному одинарному каркасу МП СН п.8.7.1 /к нормам ГЭСН-2001 (аналогич. техн. проц.) в нов. стр-ве при отсут. норм в ГЭСНр-2001/ к.ОТ = 1,15 к ЗМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 Оплата труда рабочих Рабочий строитель среднего разряда 3,4 Шурупверт Перфораторы электрические Лента двухсторонняя Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	10-02-017-01	100 м2 облицовки	0,015	378 600,54	5 679,04
		Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	101-3048	м2	3,09	725,21	2 231,80
		Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3-9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	101-3094	1000 шт.	0,027405	950,07	27,30
		Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3-9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	101-3095	1000 шт.	0,051765	978,18	50,64
		Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полистиленовых полос)	101-4135	м2	1,695	33,09	57,10
		Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длиной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	101-4376	шт.	0,0036	951,05	3,43
		Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	101-4377	шт.	0,49839	364,36	181,60
		Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x85 мм	101-4465	шт.	1,005	5,03	5,08
		Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружная	101-5864	м2	1,545	735,21	1 135,90
		Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	101-5865	м2	1,695	65,69	111,60
		Лента соединительная <Ютавол СП1> самоклеящаяся двухсторонняя	101-5866	м	1,695	18,72	31,73
		Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8x16 мм	101-5867	10 шт.	0,00815	95,31	3,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защитным антиадгезионным материалом <Плантеорм-П> марки PR 10/100	101-5868	м	1,365	8,95	12,22
		Плиты теплоизоляционные	104-9090	м2	3,09		
		Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	201-1077	м	1,065	96,40	102,67
		Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	201-1089	м	3,03	149,59	453,26
		Смесь шлакосточная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	402-0032	кг	1,08	113,52	122,60
		Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе <Севенер>, КНАУФ	402-0063	кг	10,65	17,33	184,56
2	2	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе <Севенер>, КНАУФ	402-0063	кг	-10,65	17,33	-184,56
3	3	Сетка армирующая фасадная SSA1353-4SM	101-2795	м2	-1,695	35,63	-60,39
4	4	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	101-3048	м2	-3,09	735,21	-2 271,80
5	5	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	101-4135	м2	-1,695	33,69	-57,10
6	6	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длиной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	101-4376	шт.	-0,0636	951,65	-60,52
7	7	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	101-4377	шт.	-0,4984	384,56	-191,66
8	8	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	101-5865	м2	-1,695	65,89	-111,68
9	9	Лента соединительная <Ютавол СП1> самклеющаяся двусторонняя	101-5868	м	-1,695	18,72	-31,73
10	10	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SF3) 4,8x16 мм	101-5867	10 шт.	-0,0091	95,31	-0,87
11	11	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защитным антиадгезионным материалом <Плантеорм-П> марки PR 10/100	101-5868	м	-1,365	8,95	-12,22
12	12	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	201-1077	м	-1,065	96,40	-102,67
13	13	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	201-1089	м	-3,03	149,59	-453,26
14	14	Смесь шлакосточная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	402-0032	кг	-1,08	113,52	-122,60
15	15	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	103-1754	м	0,8	63,10	50,48
16	16	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окраски 2 МЛ СН п.8.7.1 /к нормам ГОСН-2001 (аналогич. техн. проц.) в нов. стр-ве при отсутствии норм в ГОСНр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЗМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25	15-04-030-04	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,005	16 330,34	81,66
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,4086	174,00	71,10
		Рабочий строитель среднего разряда 3,3	1-1033	чел.-ч	0,0001	167,00	0,02
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,000063	376,21	0,02
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноэтажные, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,000188	878,92	0,17
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000123	62 926,72	7,74
		Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, сиреневая	101-0435	т			
		Ветошь	101-1757	кг	0,0015	26,51	0,04
		Олифа натуральная	101-1825	кг	0,0135	191,71	2,59
17	17	Навеска страховочного троса	46-08-033-01	1 операция	2	110,24	220,48
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,98	224,98	220,48
		Рабочий строитель среднего разряда 5,2	1-1052	чел.-ч	2	267,53	535,07
18	18	Навеска рабочего троса	46-08-033-02	1 операция	2	224,98	489,96
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,16	224,98	489,96
		Рабочий строитель среднего разряда 5,2	1-1052	чел.-ч	0,5	98,21	49,11
		Подфторатор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	331454	маш.-ч			
19	19	Переноска рабочего троса	46-08-033-03	1 операция	6	281,03	1 686,18
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,84	224,98	1 538,86
		Рабочий строитель среднего разряда 5,2	1-1052	чел.-ч			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	331454		маш.-ч	1,5	98,21	147,32
Итого по разделу							
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	14,9009		3 111,05
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	0,0001		0,02
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	14,901		3 111,08
	Стоимость эксплуатации машин						200,74
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						4 880,03
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						-3 610,58
	Стоимость материалов						1 280,05
	Итого прямые затраты по разделу						4 591,85
	Накладные расходы						2 058,14
	в том числе:						
	94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 71,12						50,90
	99%×0,85=84% от ФОТ текущего 2245,3						1 880,05
	106,2%×0,85=90% от ФОТ текущего 794,66						718,19
	Сметная прибыль						1 445,75
	в том числе:						
	46,75%×0,8=37% от ФОТ текущего 71,12						26,31
	53,55%×0,8=43% от ФОТ текущего 794,66						341,70
	59,5%×0,8=48% от ФОТ текущего 2245,3						1 077,74
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью						8 095,74
	Итого по акту						
	Оплата труда рабочих			чел.-ч	14,9009		3 111,05
	Оплата труда машинистов			чел.-ч	0,0001		0,02
	Фонд оплаты труда			чел.-ч	14,901		3 111,08
	Стоимость эксплуатации машин						200,74
	Стоимость материалов, учтенных в расценках						4 880,03
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках						-3 610,58
	Стоимость материалов						1 280,05
	Итого прямые затраты по акту						4 591,85
	Накладные расходы						2 058,14
	в том числе:						
	94,5%×0,85=80% от ФОТ текущего 71,12						50,90
	99%×0,85=84% от ФОТ текущего 2245,3						1 880,05
	106,2%×0,85=90% от ФОТ текущего 794,66						718,19
	Сметная прибыль						1 445,75
	в том числе:						
	46,75%×0,8=37% от ФОТ текущего 71,12						26,31
	53,55%×0,8=43% от ФОТ текущего 794,66						341,70
	59,5%×0,8=48% от ФОТ текущего 2245,3						1 077,74
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						8 095,74
	Налоги						
	НДС, 18% Ф3 РФ от 07.07.03 № 117-ФЗ						1 585,23
	Итого						10 203,97
	ВСЕГО ПО АКТУ						10 203,97

Сдан:

Начальник РСУ  М.Р. ХамидуллинИнженер РСУ  А.О. АнтоновСт. мастер РЗУ-3  О.В. ГурбуноваНачальник РЗУ-3  М.А. Бикбаев

Примечание:

Составил: сметчик РСУ  Е.А. Сегина

Принят:

Собственники многоквартирного дома № 181 по ул. Московское шоссе в г. Самаре.

✓ 1. Председатель совета многоквартирного дома  Т.Н. Миронин✓ 2. Член совета многоквартирного дома  С.В. Лавина✓ 3. Член совета многоквартирного дома  Н.Г. Лавина